

PLIEGO DE RESPUESTAS A CONSULTAS
RFP/2023/10 - PARA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE
CONSTRUCCION PARA EL SERVICIO DE REMODELACION DE LA NUEVA OFICINA DE ACNUR

RFP Q&A

No.	Consulta	Respuesta	Referencia
1	<p>“Se está dividiendo la licitación en dos lotes (un lote por área) y pueden enviar oferta por ambos lotes o por un solo lote, pero el valor y cronograma deben ser por lote”</p> <p>Al respecto les comento que quizás no es una buena opción pensar en separar los lotes o las zonas en contrataciones independientes, ya que los oferentes debemos hacer una propuesta con las distribuciones de las áreas en función de los requerimientos, pero es muy probable que las distribuciones difieran entre sí, ya que va a depender del profesional que las realice, entonces es muy probable que las propuestas de diferentes oferentes no sean armónicas entre sí y puedan incluso coincidir en áreas que tendrían usos diferentes, me parece que lo ideal era la idea original de valorar propuestas integrales que abarquen las dos zonas.</p>	<p>La idea de dividir es más que todo por los tiempos de implementación . , porque podría ser que las dos zonas no se hagan al mismo tiempo. Se dará preferencia a los proveedores que envíen la oferta por los dos lotes.</p>	<p><u>Anexo A-Términos de referencia</u></p>
2	<p>Para los centros de fotocopias e impresión solicitados, favor indicarnos características de los equipos a instalar y cantidad por cada centro, esto para valorar adecuadamente el espacio requerido. Además, indicarnos si deben contar con puertos de la red de datos.</p>	<p>Los centros de copadoras deben contar con 2 puertos de red y 2 tomacorrientes, El espacio suficiente es de 2x1m</p>	<p><u>Anexo B – Especificaciones Técnicas</u></p>
3	<p>Indicarnos si los cubículos para preinscripción y entrevistas deben contar con salidas de datos, y de ser requerido cuál sería la cantidad de salidas esperada.</p>	<p>De acuerdo con las Especificaciones técnicas, todas las estaciones de trabajo deben tener 6 enchufes y 2 puntos de red, esto incluye los cubículos</p>	<p><u>Anexo B – Especificaciones Técnicas</u></p>

		de preinscripción también. Básicamente, si hay una mesa dónde un funcionario de ACNUR irá trabajar, tiene que haber 6 enchufes y 2 puntos de red. También atender para que por lo menos 2 enchufes esté de fácil acceso (por cima de la mesa o en una torre de enchufes)	
4	Las salidas de tomas corrientes tanto en puestos de trabajo como en la sala de conferencias que tienen que estar en el suelo, deben ser empotrados en el piso o se pueden canalizar de forma expuesta.	Mejor que estén todas en las mesas. 2 tomas obligatoriamente tienen que estar arriba de fácil acceso para el funcionario para que poder cargar celulares u otro equipamiento del funcionario. Las demás deben estar abajo, escondidas para conectar las computadoras, monitores, y otros equipamientos.	<u>Anexo B – Especificaciones Técnicas</u>
5	Buenas, en la lista de mobiliario se aportan unos lockers, pero no tenemos claridad sobre su ubicación o si van a ser utilizados. Si van a ser utilizados favor indicarnos donde sería, y si se debe crear un espacio específico para ellos y en qué zona.	la lista de mobiliario es solo para sepan cuales son los muebles que el ACNUR tiene disponibles para el espacio y que de ser necesario lo contemplen en el diseño, pero no estamos solicitando un área específica de momento, quedaría a criterio del proveedor sugerir un área en su propuesta pero generalmente solo se usa para las casetas de vigilancia y que algunas	<u>Anexo B – Especificaciones Técnicas</u>

		personas puedan dejar ahí pertenencias.	
6	Favor aclarar si los puestos de trabajo de la zona 2, deben contar con salidas de datos, y que cantidad deben de tener si lo requieren.	Todas las estaciones de trabajo deben tener 6 enchufes y 2 puntos de red, esto incluye los cubículos de preinscripción también. Básicamente, si hay una mesa dónde un funcionario de ACNUR irá trabajar, tiene que haber 6 enchufes y 2 puntos de red. También atentar para que por lo menos 2 enchufes esté de fácil acceso (por cima de la mesa o en una torre de enchufes)	<u>Anexo B – Especificaciones Técnicas</u>
7	Favor indicarnos si los cubículos de preinscripción deben también ser insonorizados.	No necesitan ser insonorizados.	<u>Anexo B – Especificaciones Técnicas</u>
8	Favor ampliar sobre el sistema de aire acondicionado existente, especificaciones de los equipos instalados, ya que con la información actual no es posible realizar una propuesta para la climatización individual de todos los puestos de trabajo solicitados.	Favor ver documento adjunto.	<u>Anexo B – Especificaciones Técnicas</u>
	Última línea.		